< 1 * 1 * 27
>

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

СМЕТА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: с. Уруп, ул. Первомайская,46

Сметная стоимость: **14,98** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,348** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **3,088** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0,36	301,56	6,7	108	94	2	34,66	12,4776
			262,38	1,06				0,1	0,036
2	Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0,54	518,81	11,49	280	244	6	59,62	32,1948
			451,32	1,8			1	0,17	0,0918
3	Е16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0,29	3 254.83	1 718.91	943	426	498	162,748	47,1969
			1 469.62	206,95			60	16,825	4,87925
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4	Е16-04-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0,25	2 530.62	769,9	633	422	192	186,76	46,69
			1 686.44	90,71			23	7,375	1,84375
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5	Е16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0,27	1 917.29	612,9	518	342	165	140,07	37,8189
			1 264.83	72,58			20	5,9	1,593
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

6	Е16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0,09	2 646.58	1 048.34	238	140	94	172,086	15,4877
			1 553.94	126,08			11	10,25	0,9225
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Труба Sheler PN d 50 мм, м	27,434	25,86		709				
	Объем: 0.29*94.6								
	*Поправки: ПЗ: =190/6,35/1,18*1,02*								
8	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Труба Sheler PN d 40 мм, м	23,425	20,42		478				
	Объем: 0.25*93.7								
	*Поправки: ПЗ: =150/6,35/1,18*1,02*								
9	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Труба Sheler PN d 32 мм, м	25,326	13,07		331				
	Объем: 0.27*93.8								
	*Поправки: ПЗ: =96/6,35/1,18*1,02*								
10	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Труба Sheler PN d 25 мм, м	8,361	7,76		65				
	Объем: 0.09*92.9								
	*Поправки: ПЗ: =57/6,35/1,18*1,02*								
11	Е16-07-003-06 (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, врезка	2	105,01	9,07	210	130	18	7,3945	14,789
			64,78	0,15				0,0125	0,025
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Кран шаровый KALDE 50 мм, шт.	2	71,67		143				
	*Поправки: ПЗ: =526,5/6,35/1,18*1,02*								
13	Е16-07-003-03 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, врезка	18	63,23	6,48	1 139	834	117	5,129	92,322
			46,31						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Кран шаровый KALDE 25 мм, шт.	18	18,62		335				
	*Поправки: ПЗ: =136,8/6,35/1,18*1,02*								

15	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Вентиль 25 мм, шт.	18	25,05		451				
	*Поправки: ПЗ: =184/6,35/1,18*1,02*								
16	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Тройник комбинированный НР d 25 мм, шт.	18	6,92		125				
	*Поправки: ПЗ: =50,8/6,35/1,18*1,02*								
17	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Муфта переходная KALDE 50X40 мм, шт.	4	1,91		8				
	*Поправки: ПЗ: =14/6,35/1,18*1,02*								
18	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Муфта переходная KALDE 40X32 мм, шт.	4	1,5		6				
	*Поправки: ПЗ: =11/6,35/1,18*1,02*								
19	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Муфта переходная KALDE 32X25 мм, шт.	4	0,56		2				
	*Поправки: ПЗ: =4,1/6,35/1,18*1,02*								
20	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Резьба Ду 50 мм, шт.	2	3,54		7				
	*Поправки: ПЗ: =26/6,35/1,18*1,02*								
21	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Американка (муфта разъемная) с ВР KALDE 50X 1 1/2 мм, шт.	2	55,81		112				
	*Поправки: ПЗ: =410/6,35/1,18*1,02*								
22	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Муфта d 50 мм ВН, шт.	2	19,06		38				
	*Поправки: ПЗ: =140/6,35/1,18*1,02*								
23	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Тройник переходной KALDE 50x25x50 мм, шт.	6	2,45		15				
	*Поправки: ПЗ: =18/6,35/1,18*1,02*								
24	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Тройник переходной KALDE 40x25x40 мм, шт.	6	1,91		11				

	*Поправки: ПЗ: =14/6,35/1,18*1,02*								
25	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Тройник переходной KALDE 32x25x32 мм, шт.	6	1,61		10				
	*Поправки: ПЗ: =11,8/6,35/1,18*1,02*								
26	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Угольник KALDE диам 50 мм, шт.	2	5,15		10				
	*Поправки: ПЗ: =37.8/6,35/1,18*1,02*								
27	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Угольник KALDE диам 40 мм, шт.	2	1,91		4				
	*Поправки: ПЗ: =14/6,35/1,18*1,02*								
28	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Угольник KALDE диам 32 мм, шт.	2	1,57		3				
	*Поправки: ПЗ: =11,5/6,35/1,18*1,02*								
29	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Угольник KALDE диам 25 мм, шт.	2	0,79		2				
	*Поправки: ПЗ: =5,8/6,35/1,18*1,02*								
30	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Муфта KALDE 50 мм, шт.	9	3,4		31				
	*Поправки: ПЗ: =25/6,35/1,18*1,02*								
31	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Муфта KALDE 40 мм, шт.	7	2,98		21				
	*Поправки: ПЗ: =21,9/6,35/1,18*1,02*								
32	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Муфта KALDE 32 мм, шт.	7	1,08		8				
	*Поправки: ПЗ: =7,9/6,35/1,18*1,02*								
33	Прайс-лист. (ИП Кухарский В. И. " Вода и тепло" от 31.08.2011) Хомут метал. с шурупом 1 1/2 (48-53) с гайкой, шт.	95	6,13		582				
	*Поправки: ПЗ: =45/6,35/1,18*1,02*								
34	Е26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, м3 изоляции	1,2	639,41	68,76	768	231	83	21,6775	26,013

			192,72						
	*Вычт.ресурсы: С104-0009:[М-(725.03=470.80*1.54)]; С104-0077:[М-(35.95=16309.35*0.002204)]*								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35	С104-0002 Вата минеральная, м3	1,848	204,59		378				
	Объем: 1.2*1.54								
36	Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,3814	746,56	60,69	284	110	23	36,777	14,0267
			289,43						
	*Вычт.ресурсы: С101-1794:[М-(780.51=6787.08*0.115)]*								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37	С104-0088 Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п, 1000 м2	0,043861	12 995,79		570				
	Объем: 38.14*1.15								
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**9 576**	**2 973**	**1 198**		**339,017**
							115		**9,3913**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**5 507**	**341**	**106**		**40,0397**
	. МАТЕРИАЛОВ -				**4 455**				
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 34, 36)				**307**				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 34, 36)				**202**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**6 016**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				**4 069**	**2 632**	**1 092**		**298,977**
							115		**9,3913**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2; %=115.2 - по стр. 3-6, 11, 13)				**3 026**				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3-6, 11, 13)				**1 869**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				**8 964**				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**14 980**				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**3 333**				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**2 071**				

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)