УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2012

< 1 * 1 * 70 >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

СМЕТА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: с. Уруп, ул. Первомайская, 46

Сметная стоимость: **4,601** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,069** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0,613** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е46-03-007-02 Пробивка проемов в конструкциях из бетона, м3	0,5	1 964.42	1 738.85	982	113	869	27,61	13,805
			225,57	104,7			52	11,43	5,715
2	Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0,16	666,1	9,29	106	105	1	85,3	13,648
			656,81	3,38			1	0,32	0,0512
3	Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0,16	6 922.44	29,91	1 107	102	5	70,84	11,3344
			639,69	0,93				0,075	0,012
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4	Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	2,8	373,45	327,79	1 046	128	918	5,52	15,456
			45,66	40,13			112	3,2625	9,135
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5	Прайс-лист. (ООО " Стройопторг" от 31.11.2011) Тройник канализ. d 110х110х110, шт.	4	13,61		54				
	*Поправки: ПЗ: =100/6,35/1,18*1,02*								
6	Прайс-лист. (ООО " Стройопторг" от 31.11.2011) Тройник канализ. d 110х50х110, шт.	4	12,25		49				
	*Поправки: ПЗ: =90/6,35/1,18*1,02*								

7	Прайс-лист. (ООО " Стройопторг" от 31.11.2011) Переходник канализ. полиэт - чугун d 110, шт.	4	13,61		54				
	*Поправки: ПЗ: =100/6,35/1,18*1,02*								
8	Прайс-лист. (ООО " Стройопторг" от 31.11.2011) Переходник канализ. полиэт - чугун d 50, шт.	4	13,61		54				
	*Поправки: ПЗ: =100/6,35/1,18*1,02*								
9	Прайс-лист. (ООО " Стройопторг" от 31.11.2011) Ревизия канализ. d 110 мм, шт.	4	9,78		39				
	*Поправки: ПЗ: =71,87/6,35/1,18*1,02*								
10	Прайс-лист. (ООО " Стройопторг" от 31.11.2011) Отвод 45 град. (Европласт) кан. диам. 110 мм, шт.	8	8,17		65				
	*Поправки: ПЗ: =60/6,35/1,18*1,02*								
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3 556**	**448**	**1 793**		**54,243**
							165		**14,913**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**2 343**	**241**	**1 787**		**29,261**
							164		**14,85**
	. МАТЕРИАЛОВ -				**315**				
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=117 - по стр. 4)				**444**				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1; %=75.65 - по стр. 4)				**280**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**3 067**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				**1 213**	**207**	**6**		**24,982**
							1		**0,0632**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 2; %=115.2 - по стр. 3)				**196**				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2; %=70.55 - по стр. 3)				**125**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				**1 534**				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**4 601**				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**640**				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**405**				

Составил: Д. Н. Таранова
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Ю. В. Чебоян
(должность, подпись, Ф.И.О)